

---

# PRZEDMIAR

*Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień*

45000000-7 *Roboty budowlane*  
45111100-9 *Roboty w zakresie burzenia*  
45310000-3 *Roboty instalacyjne elektryczne*  
45320000-6 *Roboty izolacyjne*  
45330000-9 *Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne*  
45331100-7 *Instalowanie centralnego ogrzewania*  
45410000-4 *Tynkowanie*  
45421000-4 *Roboty w zakresie stolarki budowlanej*  
45431200-9 *Kładzenie glazury*  
45432100-5 *Kładzenie i wykładanie podłóg*  
45432130-4 *Pokrywanie podłóg*  
45442100-8 *Roboty malarskie*

**NAZWA INWESTYCJI :** REMONT SANITARIATÓW W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 163  
**ADRES INWESTYCJI :** ŁÓDŹ UL. CZERNIKA 1/3  
**INWESTOR :** PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 163  
**ADRES INWESTORA :** ŁÓDŹ UL. CZERNIKA 1/3  
**BRANŻA :** OGÓLNOBUDOWLANA ,INSTALACYJNA

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :** Tomasz Karaczko  
**DATA OPRACOWANIA :** lipiec 2015

---

**Poziom cen :**

**WYKONAWCA :**

**INWESTOR :**

**Data opracowania**  
**lipiec 2015**

**Data zatwierdzenia**

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SANITARIATY			
1.1		WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH			
1	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08				
.1		33	kpl.	33.000	
				RAZEM	33.000
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06				
.1		31	kpl.	31.000	
				RAZEM	31.000
3	KNR 4-02	Demontaż wanny - brodzika	kpl.		
d.1	0235-07				
.1		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-02	Wymiana wpustu ściekowego	szt.		
d.1	0216-07	podłogowego o śr. 50 mm			
.1		(kratka niklowana)			
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 4-04	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych	m		
d.1	0703-03	o śr. 150-200 mm			
.1		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
6	KNR-W 2-	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścia-	m		
d.1	15 0208-	nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach			
.1	04	wciskowych			
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn.	szt.		
d.1	0217-03	160 mm łączonych metodą wciskową			
.1		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr.	szt.		
d.1	0233-08	110 mm			
.1		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50	szt.		
d.1	0233-06	mm			
.1		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 4-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego	msc.		
d.1	0236-04	poziomego o śr. 100 mm			
.1		12	msc.	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i	szt.		
d.1	0208-05	kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm			
.1		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
12	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i	szt.		
d.1	0208-03	kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm			
.1		41	szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
13	KNR 4-01	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z	szt.		
d.1	0208-03	betonu żwirowego o grub.do 30 cm			
.1		14	szt.	14.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.000
14	KNR 4-01 d.1 0206-02 .1	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
1.2		WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ WODOCIĄGOWYCH			
15	KNR 4-01 d.1 0336-01 .2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
16	KNR 4-01 d.1 0326-01 .2	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
17	KNR 4-01 d.1 0339-01 .2	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
18	KNR 4-01 d.1 0325-02 .2	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
19	KNR 4-02 d.1 0114-01 .2	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		98	m	98.000	
				RAZEM	98.000
20	S 215 d.1 0600-02 .2	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		144	m	144.000	
				RAZEM	144.000
21	S 215 d.1 0600-01 .2	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		106	m	106.000	
				RAZEM	106.000
22	KNR 2-15 d.1 0110-04 .2	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
23	KNR 2-15 d.1 0112-03 .2	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
24	KNR 2-15 d.1 0120-03 .2	Drzwiczki stalowe do zaworów 200x250 mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNR 2-15 d.1 0107-02 .2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
26	KNR 2-15 d.1 0107-01 .2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
27	KNR 2-15 d.1 0107-07 .2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 33	szt.  szt.	  33.000	
				RAZEM	33.000
1.3		MONTAŻ URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW			
28	KNR 2-15 d.1 0221-02 .3	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszk.i półnogą - typu Junior 27	szt.  szt.	  27.000	
				RAZEM	27.000
29	KNR 2-15 d.1 0221-02 .3	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 4	szt.  szt.	  4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR-W 2- d.1 15 0233- .3 02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" - miska typu Junior 37	kpl.  kpl.	  37.000	
				RAZEM	37.000
31	KNR 2-15 d.1 0224-03 .3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 6	kpl.  kpl.	  6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR 0-35 d.1 0123-01 .3	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego 2	kpl.  kpl.	  2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 2- d.1 15 0232- .3 02	Brodziki natryskowe 11	kpl.  kpl.	  11.000	
				RAZEM	11.000
34	KNR 2-15 d.1 0220-05 .3	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 5	szt.  szt.	  5.000	
				RAZEM	5.000
35	kalkula- d.1 cja .3 własna kalk. własna	Montaż uchwytów na papier toaletowy 33	kpl  kpl	  33.000	
				RAZEM	33.000
36	KNR 2-15 d.1 0117-02 .3	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 20x25 mm 2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 2- d.1 15 0135- .3 04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 31	szt.  szt.	  31.000	
				RAZEM	31.000
38	KNR-W 2- d.1 15 0137- .3 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 31	szt.  szt.	  31.000	
				RAZEM	31.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 2-15 d.1 0115-04 .3	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm  15	szt.  szt.	  15.000	  15.000
				RAZEM	15.000
40	KNR-W 2- d.1 15 0130- .3 01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm - zawory pod umywalki i kompakty 79	szt.  szt.	  79.000	  79.000
				RAZEM	79.000
41	kalkula- d.1 cja .3 własna kalk. własna	Montaż pojemników na mydło w płynie  33	kpl  kpl	  33.000	  33.000
				RAZEM	33.000
42	kalkula- d.1 cja .3 własna	Montaż wieszaków na ręczniki  26*8+7	szt  szt	  215.000	  215.000
				RAZEM	215.000
43	Kalkula- d.1 cja .3 własna	Wykonanie szafki na kubeczk ( jedna szafka-26 kubeczków)  8	szt  szt	  8.000	  8.000
				RAZEM	8.000
44	kalkula- d.1 cja .3 własna	Wykonanie i montaż zabudowy grzejników  13	kpl.  kpl.	  13.000	  13.000
				RAZEM	13.000
1.4		INSTALACJA CO			
45	KNR 4-02 d.1 0520-02 .4	Demontaż grzejnika żeliwnego czionowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2  13	kpl.  kpl.	  13.000	  13.000
				RAZEM	13.000
46	KNR 4-02 d.1 0517-03 .4	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego czionowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm 26	kpl.  kpl.	  26.000	  26.000
				RAZEM	26.000
47	KNR 4-02 d.1 0509-01 .4	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm  13	szt.  szt.	  13.000	  13.000
				RAZEM	13.000
48	KNR 4-02 d.1 0509-01 .4	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm  13	szt.  szt.	  13.000	  13.000
				RAZEM	13.000
49	KNR 2-15 d.1 0419-03 .4	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 800 mm C-22 wys. 600mm 13	kpl.  kpl.	  13.000	  13.000
				RAZEM	13.000
50	KNR 0-35 d.1 0215-08 .4	Odpowietrzniki automatyczne;  13	kpl.  kpl.	  13.000	  13.000
				RAZEM	13.000
51	KNR 2-15 d.1 0404-02 .4	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych m	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
1.5		REMONT SANITARIATÓW-CZĘŚĆ BUDOWLANA			
52	KNR 4-01 d.1 0212-01 .5	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbro- jonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		3.25	m <sup>3</sup>	3.250	
				RAZEM	3.250
53	KNR 4-01 d.1 0427-07 .5	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m <sup>2</sup>		
		98	m <sup>2</sup>	98.000	
				RAZEM	98.000
54	KNR 4-01 d.1 0811-07 .5	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
		(3.41*3.19)*7+12.6+14.6+3.23*4+9.61+7.5+2.2*1.75	m <sup>2</sup>	137.225	
				RAZEM	137.225
55	KNR 4-01 d.1 0211-01 .5	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		137.225	m <sup>2</sup>	137.225	
				RAZEM	137.225
56	KNR 4-01 d.1 0819-15 .5	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		208+24.55+32+26+24+28+12.6	m <sup>2</sup>	355.150	
				RAZEM	355.150
57	KNR 4-01 d.1 0701-05 .5	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		114.8	m <sup>2</sup>	114.800	
				RAZEM	114.800
58	KNR 4-01 d.1 0708-01 .5	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.- wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
59	NNRNKB d.1 202 .5 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo- poziomującej na bazie kazeiny gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		137.225	m <sup>2</sup>	137.225	
				RAZEM	137.225
60	NNRNKB d.1 202 .5 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo- poziomującej na bazie kazeiny- dodatek lub potrače- nie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
		137.225	m <sup>2</sup>	137.225	
				RAZEM	137.225
61	KNR 2-02 d.1 0602-01 .5 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome z foli płynnej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		137.225	m <sup>2</sup>	137.225	
				RAZEM	137.225
62	KNR 2-02 d.1 0602-02 .5 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome - druga warstwa	m <sup>2</sup>		
		137.225	m <sup>2</sup>	137.225	
				RAZEM	137.225
63	KNR 2-02 d.1 0603-01 .5 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe pionowe -pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		312	m <sup>2</sup>	312.000	
				RAZEM	312.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR 2-02 d.1 0603-02 .5 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe pionowe - druga warstwa 312	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 312.000	
				RAZEM	312.000
65	KNR 4-01 d.1 0701-02 .5 Gr I i IV Gr II i III	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 5.00*2 5.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000 10.000	
				RAZEM	20.000
66	KNR 4-01 d.1 0711-03 .5 Gr I i IV Gr II i III	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 5.00*2 5.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000 10.000	
				RAZEM	20.000
67	KNR 4-01 d.1 1202-09 .5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 512	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 512.000	
				RAZEM	512.000
68	NNRNKB d.1 202 .5 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchni pionowe 376	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 376.000	
				RAZEM	376.000
69	NNRNKB d.1 202 .5 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchni poziome 137.225	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 137.225	
				RAZEM	137.225
70	KNR 2-02 d.1 2009-02 .5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłóży z tynku 488	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 488.000	
				RAZEM	488.000
71	KNR 2-02 d.1 2009-04 .5	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłóży z tynku 488	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 488.000	
				RAZEM	488.000
72	NNRNKB d.1 202 .5 1118-10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152.000	
				RAZEM	152.000
73	d.1 .5	Dodatek za wbudowanie listwy progowej aluminiowej 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
74	NNRNKB d.1 202 .5 0838-04	Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi ( w dwóch kolorach uzgodnionych z inwestorem) o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej- gatunek I kolor do ustalenia z Inwestorem 382	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 382.000	
				RAZEM	382.000
75	d.1 .5	dopłata za wbudowanie listwy PCW 112	m m	 112.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	112.000
76	d.1 .5	Montaż lusterek 60x60cm	szt		
	analiza indywidualna	30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
77	d.1 .5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba emulsyjna do pomieszczeń mokrych - kolor uzgodniony z inwestorem	m <sup>2</sup>		
	KNR 4-01 1204-02	376	m <sup>2</sup>	376.000	
				RAZEM	376.000
78	d.1 .5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba emulsyjna do pomieszczeń mokrych - kolor uzgodniony z inwestorem	m <sup>2</sup>		
	KNR 4-01 1204-01	152	m <sup>2</sup>	152.000	
				RAZEM	152.000
79	d.1 .5	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>		
	KNR 2-02 2004-01	12+52	m <sup>2</sup>	64.000	
				RAZEM	64.000
80	d.1 .5	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
	Kalkulacja własna	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
81	d.1 .5	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
	KNR 4-01 0108-14	15.2	m <sup>3</sup>	15.200	
				RAZEM	15.200
82	d.1 .5	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
	KNR 4-01 0108-16	Krotność = 14 15.2	m <sup>3</sup>	15.200	
				RAZEM	15.200
83	d.1 .5	zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
	kalkulacja własna	120	m <sup>2</sup>	120.000	
				RAZEM	120.000
1.6		<b>ELEKTRYKA</b>			
84	d.1 .6	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
	KNR 4-03 1117-04	182	m	182.000	
				RAZEM	182.000
85	d.1 .6	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	KNR 4-03 1001-05	182	m	182.000	
				RAZEM	182.000
86	d.1 .6	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
	KNR 4-03 1012-02	182	m	182.000	
				RAZEM	182.000
87	d.1 .6	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie	szt.		
	KNR-W 5- 08 0301- 24	29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR-W 5-d.1 08 0302-6 01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
89	KNR-W 5-d.1 08 0511-6 14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych 29	kpl. kpl.	29.000	
				RAZEM	29.000
90	KNR 4-03 d.1 0307-06 .6	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
91	KNR 4-03 d.1 1133-07 .6	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 29	szt. szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
92	KNR-W 5-d.1 08 0206-6 01 Gr I i IV Gr II i III	Przewody izolowane 30.00*2 30.00*2	m m m	60.000 60.000	
				RAZEM	120.000
93	KNR-W 4-d.1 03 1202-6 01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 13	po- miar . po- miar .	13.000	
				RAZEM	13.000
94	KNR-W 4-d.1 03 1205-6 05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 13	po- miar . po- miar .	13.000	
				RAZEM	13.000
1.7		OKNA PCW i DRZWI			
95	KNR 4-01 d.1 0354-05 .7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0.9*0.9*42+0.9*2*114	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	239.220	
				RAZEM	239.220
96	KNR 0-19 d.1 1023-06 .7 Gr I i IV (Okno nr 1 - Rys nr 17)	Montaż naswietli z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (7*5+7)*0.9*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.020	
				RAZEM	34.020
97	KNNR 2 d.1 1802-02 .7	Parapety, z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 50 cm 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
98	KNR-W 2-d.1 02 1040-7 01	Drzwi PCV jednoskrzydłowe 0.9*2.0*14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.200	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.200
99	KNR-W 2- d.1 02 1025- .7 01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR-W 2- d.1 02 1022- .7 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone( szer 100cm) 6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				RAZEM	6.000
1.8		KABINY			
101	d.1 kalk. .8 własna Rys. nr 13 i 16	Montaż kabin systemowych kompletnych  10*7.5+8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83.000	
				RAZEM	83.000
102	KNR-W 2- d.1 02 1030- .8 03	Szafki stojące dwudrzwiowe 4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	
				RAZEM	4.000
103	KNR-W 2- d.1 02 1030- .8 01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				RAZEM	8.000
104	KNR 2-02 d.1 1021-11 .8	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe 9*1.2*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.960	
				RAZEM	12.960